

**㎡と形状を連絡頂き概算価格を提示いたします。**

**測量・作図・正式見積・予想電気料金は概算提示後になります。**

- 施工方法は『はるかちゃん方式』『埋込方式』があります。
- はるかちゃん方式は後付けで下記が別途見積(工期は2~3日)です。  
ゴムマット代・接着材代・センサー・制御盤・工賃・電気工事は別途見積
- 埋込方式は下記が別途見積(工期は10~14日)です。  
土木工事・センサー・制御盤・電気工事は別途見積
- 11月~1月までの施工は別途雨避けテント設置・撤去費が加算になります。
- 200㎡以上は高圧受電になる可能性があり変電設備が必要になります。

**ヒーター線のみ概算価格(完成価格ではありません)**  
はるかちゃん方式』も『埋込方式』も同じヒーター線を使用します

融雪面積 ㎡	ヒータ総数 m	概算ヒーター金額 円	融雪電力契約 単相200V kw
5	105	¥55,125	1
10	210	¥110,250	3
15	315	¥165,375	4
20	420	¥220,500	5
25	525	¥275,625	6
30	630	¥330,750	8
35	735	¥385,875	9
40	840	¥441,000	10
45	945	¥496,125	11
50	1050	¥551,250	13
60	1260	¥661,500	15
65	1365	¥716,625	16

(消費税別途)